



Ориентировочная стоимость

работ по созданию тепловой установки с применением тепловых насосов «THERMIA» /Швеция/.

Внимание! Стоимость работ приведена по просьбам Заказчиков, по состоянию на октябрь 2009 года и носит приблизительный характер. Существует множество факторов, влияющих на формирование стоимости работ. Компания Экоклимат обращает внимание на индивидуальность каждого проекта и приглашает для собеседования и формирования коммерческого предложения посетить офис компании.

| Отапливаемая площадь здания, м ² . | Модель основного оборудования | Наличие кондиционированию | Сметная стоимость оборудования и СМР по созданию тепловой установки, руб. | | Тепловая мощность без пикового догрева, кВт | Тепловая мощность с пиковым догревом, кВт | Потребление э/энергии без пикового догрева, кВт | Потребление э/энергии с пиковым догревом, кВт | Расходы на эксплуатацию, руб./год |
|---|-------------------------------|---------------------------|---|--------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | Стоимость основного оборудования, руб. | Всего, руб. | | | | | |
| 100...180 | Diplomat TWS 8 RF | нет | 411 125,58 | 673 841,11 | 8 | 17 | 2,0 | 11 | 6 851,17 |
| 100...180 | Diplomat TWS 8 RF | да | 590 973,08 | 956 558,01 | 8 | 17 | 2,0 | 11 | 8 151,49 |
| 150...230 | Diplomat TWS 12 RF | нет | 457 061,19 | 797 911,59 | 12 | 21 | 3,0 | 12 | 10 276,76 |
| 150...230 | Diplomat TWS 12 RF | да | 636 908,69 | 1 113 251,16 | 12 | 21 | 3,0 | 12 | 12 227,24 |
| 250...310 | Diplomat TWS 16 RF | нет | 481 238,80 | 895 540,83 | 16 | 25 | 4,0 | 13 | 13 702,35 |
| 250...310 | Diplomat TWS 16 RF | да | 674 896,80 | 1 202 765,78 | 16 | 25 | 4,0 | 13 | 16 953,15 |
| 450...510 | Diplomat TWS 16 RF – 2 шт. | нет | 951 876,38 | 1 738 231,16 | 32 | 50 | 8,0 | 17 | 31 515,40 |
| 450...510 | Diplomat TWS 16 RF – 2 шт. | да | 1 379 113,20 | 2 408 040,90 | 32 | 50 | 8,0 | 17 | 37 366,84 |

